

PROJEKT BUDOWLANY

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie – II etap

kw. VIII

TOM II

Projekt wytypowanych elementów ~~ARCHITEKTURA - BUDOWLANA~~

Dz. nr 1809/2 Lipno
woj. kujawsko-pomorskie
Obręb 0008

Inwestor: Gmina Miasta Lipno
87-600 Lipno
Plac Dekerta 8

Autor Projektu:

mgr inż. Michał Żochowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. MAZ/0320/POOK/08

STAROSTA LIPNOWSKI
PROJEKT BUDOWLANY
ZATWIERDZA DECYZJĄ/ZGŁOSZENIEM

Nr. 94/2024

z dn. 22.03.2024

Z up. STAROSTY

mgr inż. Eliza Jąkowski - Rudewicz
NACZELNIK WYDZIAŁU
ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY

DECORA PROJEKT
09-400 PŁOCK, BRWILNO UL. KALINOWA 1
SIERPIEŃ 2023

SPIS TREŚCI

1. STRONA TYTUŁOWA	- 1 -
2. OPIS TECHNICZNY	- 2 -
3. INFORMACJA BIOZ W TOMIE III	
4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA W TOMIE III	
5. ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA W TOMIE III	
6. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA W TOMIE III	
7. DECYZJA WOJ. URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W TORUNIU DELEGATURA WE WŁOCŁAWKU W TOMIE III	
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE Z DNIA 24.07.2023 R. W TOMIE III	

CZĘŚĆ GRAFICZNA

9. Rys. nr 2 Przekrój przez alejki parkowe	- 7 -
10. Rys. nr 3 Schodki północno-wschodnie – stan istniejący	- 8 -
11. Rys. nr 4 Schodki północno-wschodnie – rzut	- 9 -
12. Rys. nr 5 Schodki północno-wschodnie przekrój A-A i B-B	- 10 -
13. Rys. nr 6 Schodki północno-wschodnie – szczegół „A”	- 11 -
14. Rys. nr 7 Schodki północne boczne - stan istniejący	- 12 -
15. Rys. nr 8 Schodki północne boczne – obłożenia płytami granitowymi	- 13 -
16. Rys. nr 9 Schodki północne boczne – szczegół „1”	- 14 -
17. Rys. nr 10 Wieżyczka parkowa widok i przekrój A-A.	- 15 -
18. Rys. nr 11 Wieżyczka parkowa przekrój B-B i rzut wieżby	- 16 -
19. Rys. nr 12 Fontanna parkowa widok – przy kolumnie	- 17 -
20. Rys. nr 13 Fontanna parkowa rzut	- 18 -
21. Rys. nr 14 Fontanna parkowa przekrój A-A	
22. Rys. nr 15 Fontanna parkowa – obieg wody	
23. Rys. nr 16 Fontanna parkowa – szczegóły obłożenia płytami granitowymi	
24. Rys. nr 17 Ławka parkowa	
25. Rys. nr 18 Śmietniczka parkowa	- 19 -
26. Rys. nr 19 Lampa parkowa	- 20 -
27. Rys. nr 20 Tężnia parkowa – widok od zachodu	- 21 -
28. Rys. nr 21 Tężnia parkowa – widok od wschodu północny i wschodni	- 22 -
29. Rys. nr 22 Tężnia parkowa – widok od północy i południa	- 23 -
30. Rys. nr 23 Tężnia parkowa – rzut i wizualizacja	- 24 -
31. Rys. nr 24 Tężnia parkowa – przekrój A-A i wizualizacja	- 25 -
32. Rys. nr 25 Zbiorniki podziemne dla solanki i wody	- 26 -

OPIS TECHNICZNY

Kat VIII

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Miasta Lipno,
87-600 Lipno, Plac Dekerta 8.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie – II etap”, Dz. nr 1809/2 w Lipnie Tom II Projekt wytypowanych elementów.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zawiera rozwiązania techniczne wytypowanych elementów zagospodarowania parku wg ustaleń z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku z dnia 3.12.2015 r. nr WUOZ.DW.WZN.5183.2.14.2015.AM oraz rozwiązania techniczne i lokalizację tężni parkowej wg warunków podanych przez Woj. Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku pismem z dnia 24.07.2023 r..

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem
- Mapa do celów projektowych
- Projekt budowlany zagospodarowania Parku Miejskiego im. Gabriela Narutowicza w Lipnie z XI 2015 i decyzję Woj. Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku z dnia 3.12.2015 r. WUOZ.DW.WZN.5183.2.14.2015.AM
- Wizję w terenie
- Warunki konserwatorskie z dnia 24.07.2023 r. nr WUOZ.DW.WZN.5183.2.19.2023.JD.

1.5. ZAKRES PRAC

ALEJKI

Wszystkie obrzeża chodnikowe betonowe zostaną wymienione na nowe o wym. 20 x 6 cm. Mocowanie obrzeży – podkład piaskowy stabilizowany cementem. Powierzchnia gruntowa alejek powinna być wyrównana (obecnie liczne zapadnięcia) i wykonana z kruszywa mineralnego w kol. szaro-piaskowym (natural grey) ostroziarniste o granulacji 7÷10 mm z zastosowaniem grubości 10 cm z ubiciem. Istniejące korzenie drzew kolidujące z obrzeżami pozostają w stanie naturalnym - zastosować przerwy w obrzeżach betonowych. Pow. alejek 4225,9 m².
Alejkę o zmiennej szerokości 3-7m

SCHODY WSCHODNIE – WEJŚCIE DO PARKU

Z uwagi na upływ czasu kamienne utwardzenie pochylni stanowiące wejście wschodnie do pałacu zostało zniszczone. Pozostałe fragmenty utwardzonej kamieniem polnym niecki do odprowadzania wód opadowych z alejki powyżej wejścia.

Istniejące ścianki betonowe w granicy działki pozostają. Należy uzupełnić wykruszenia betonem i powierzchnie oczyścić i przetrzeć zaprawą cementową. Fragmenty po metalowych słupkach ogrodzeniowych usunąć. Nieckę z kamienia polnego do odprowadzania wód opadowych uzupełnić kamieniem polnym w celu uzyskania wcześniej istniejącego profilu.

Pozostawić istniejące przerwy w niecce by umożliwić wchłanianie wody opadowej w grunt i nie dopuścić do zalewania pobliskiego wjazdu do szkoły.

Schody wyłożone płytami granitowymi płomieniowanymi wykonać wg Rys. nr 4, 5 i 6. Płyta żelbetowa nośna schodów zazbrojona prętami $\phi 10$ mm co 20 cm i rozdzielczymi $\phi 6$ mm. Beton B15 (C12/15).

Z obu stron biegów schodowych niskie murki betonowe obłożone płytami granitowymi gr. 8 cm Rys. nr 6 Przed schodami zamontowano obrzeże chodnikowe 20 x 6 cm zabezpieczające przed wodą opadową podmywania ułożonej płyty stopnia na poziomie 2,04 m. Od strony północnej schody wyposażone w poręcz ze stali ~~kwasowej~~ ^{murkowej} o wys. 80 cm.

SCHODY PÓŁNOCNE BOCZNE

Z uwagi na zły stan schodów i przyległych do nich murków kamiennych, projektuje się utrzymać wymiary wejścia do ~~daszku~~ ^{PARKU} poprzez obłożenie istniejących stopni, podstopnic płytami granitowymi wg Rys. nr 8 i 9. Z murków należy zdjąć resztki kamiennych nakryw grubości 14 cm. Murki wyspoinować zaprawą cementową i obłożyć płytami granitowymi płomieniowanymi gr. 3 cm a wierzch murków gr. 6 cm z wysunięciem 4 cm poza lico murków jak dotychczas.

Obłożenia płytami granitowymi ujednolicą wygląd wejść do parku jak to już wykonano w rejonie pomnika 1920 r.

Po obu stronach schodów projektuje się barierki ze stali ~~kwasowej~~ ^{metalowej}. Murki od strony niewidocznej (zakrzewione skarpy) podlegają wyspoinowaniu bez okładania płytami granitowymi. Wyjątek stanowi obustronnie fragment na odcinku 30 cm widoczny z alejki parkowej na poziomie +1,95 m.

WIEŻYCZKI PARKOWE

Wieżyczki zlokalizowano wg uzgodnienia z 2015 r. z WUOZ w tej części parku w dwóch miejscach. Wieżyczki wykonać wg Rys. nr 10 i 11.

Dach pokryty impregnowanymi deskami gr. 25 mm na zakład przybitych gwoździami nierdzewnymi. Wszystkie elementy drewniane impregnowane przeciw grzybom i owadom oraz p.poż. i pomalowane impregnatem w kol. ciemny orzech Sygnaturka metalowa zabezpieczona antykorozyjnie w kol. czarnym matowym.

Na wieżyczkach możliwe jest umieszczenie tabliczek o szer. do 40 cm i wys. 80 cm w kol. niekontrastującym z kolorystyką wieżyczek w celu informowania mieszkańców i turystów o pobliskich interesujących miejscach w parku (wg zamiaru Inwestora).

FONTANNA PARKOWA

Na przecięciu projektowanych alejek projektuje się fontannę parkową wg Rys. nr 12, 13, 14, 15 i 16.

Fontanna ~~wyłożona płytami granitowymi~~. Obieg wody zamknięty. Fontanna podświetlona sześcioma lampami ledowymi podwodnymi.

Wokół fontanny utwardzenie z ~~plyt granitowych płomieniowanych gr. 6 cm~~ szerokość utwardzenia 0,9 m. *Fontanna parkowa o obwodzie ok. 4,65 m - głębokość el. most arch. 60 cm*

ŁAWKI I ŚMIETNICZKI PARKOWE

Ławki i śmietniczki parkowe zastosowane w części północno-zachodniej parku (wzory) należy kontynuować w części północno-wschodniej.

LAMPY PARKOWE

Stylizowane lampy parkowe ledowe (wzór) zastosowane w części północno-zachodniej parku należy kontynuować również w części północno-wschodniej. *kl. miejsce istniejących lamp*

TEŻNIA PARKOWA SOLANKOWA

Lokalizację tężni zaprojektowano w północno-wschodniej części centralnej polany parkowej. Lokalizacja nie zmienia uzgodnionego w 2015 r. z W.U.O.Z. układu alejek. Łukowy kształt tężni nawiązuje do kształtu pobliskiej fontanny i okrągłego placu spacerowego przy niej. Zastosowane elementy drewniane – słupy dzielą elewację tężni na 7 pól pionowych. Masywność słupów i podwalin a także niski daszek pokryty gontem nawiązuje do istniejącej odległej o ok. 40 m zabytkowej altany parkowej. *Wymiary tężni to 2 tula o promieniu ok. 5,5 m, wysokość 2 i 1,5 m, ok. 3 m*

Projektuje się zabarwienie wszystkich widocznych elementów drewnianych tężni impregnatem w kol. ciemny orzech.

Słupy pionowe tężni wysunięte 3 cm przed płaszczyznę wikliny by ich masywność była w ten sposób podkreślona.

Pod tężnią utwardzenie z kostki granitowej 10 x 10 cm gr. 6 cm. Utwardzenie to poszerzone jest o 1 m z każdej strony tężni na jej długości.

Utwardzenie to lekko pochylone służy do odzyskiwania spływającej solanki.

Pompy i aparatura sterująca ukryta jest w konstrukcji tężni i w domontowanej do niej pergoli od strony wschodniej. *wygl. podobna do innej*

Pergola zaprojektowana jest z masywnych elementów drewnianych nawiązujących do masywności tężni i zaimpregnowana również w kolorze ciemnego orzecha.

Dwa zbiorniki na solankę (z Ciechocinka) i wodę żelbetowe każdy do 5 m³ pojemności wzniesione w trawniku. Wierzch poniżej terenu pokryty trawą.

Niewidoczne dla spacerujących metalowe włady do zbiorników.

Zasilanie w wodę z pobliskiego przyłącza a w energię elektryczną zasilania pomp, automatyki, sterowania i oświetlenia tężni z istniejącej linii oświetlenia parku i szafki zasilania ukrytej w ścianie pergoli.

Oświetlenie tężni stanowi 16 lamp ledowych hydroszczelnych umieszczonych pod okapem daszku wzdłuż długich boków tężni.

Wykonawstwo tężni wg Rys. 20-25 powinno być powierzone wykonawcy, który ma doświadczenie w budowie tężni parkowych o zbliżonych do projektowanej gabarytach. Wykonawca ten powinien wyposażyć tężnię w komplet urządzeń związanych z pracą tężni w okresie plusowych

temperatur, wykonać potrzebne zbiorniki żelbetowe i oświetlenie tężni. Prawidłowa praca tężni powinna być zagwarantowana kilkuletnią gwarancją a także serwisem.

Serwis dotyczy również unieruchomienia i zabezpieczenia tężni na okres niskich temperatur.

2. Kategoria geotechniczna - projektowa elementy konstrukcyjne pod
względem konstrukcji: obiekty ułożone I kategorii Elementy konstrukcyjne obiektu

3. WARUNKI WYKONAWSTWA

Wykonawstwo robót powinno odpowiadać „Warunkom technicznym wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montażowych” t. 1 cz. 1-4 MGPIB-ITB Warszawa 1989 r. oraz odpowiednim normom państwowym i branżowym.

Do budowy stosować materiały i wyroby zgodne z polską normą posiadające aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczone do stosowania przez Państwowy Zakład Higieny. Z uwagi na prowadzenie prac na terenie zabytkowym należy ściśle przestrzegać zaleceń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i w każdym przypadku powiadamiać o znaleziskach lub nietypowych warstwach podczas prac ziemnych np. warstwach spalonych materiałów, pozostałości kamiennych, ceglanych, itp..

mgr inż. Michał Żochowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej

nr upr. MAZ/0320/P00K/08

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu

DELEGATURA WE WŁOCŁAWKU

ul. Łęska 42, 87-800 Włocławek

tel./fax: (54) 231 55 22, 231 55 23

Regon:005740463 NIP:956-16-21-70

Uzgodniono ze stanowiska konserwatorskiego
w decyzji - postanowieniu 2N/35/2024

WUZ. DW. WZN. 542.2.6.2024.14

dnia 20.02.2024 r.

Z up. Województwa Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Kierownik Delegatury


mgr Elżbieta Kowalska

ALEJKI 1:20

KRZYŻOWO OSTROŻNIAKOWSKIE NATURAL GRAY


3-10mm GR. 10cm

GRUNT ROZSZYBANY




INWESTOR	GINIA MIASTA LIPNA
DZ.NR	1809/2 W LIPNIE
OBIEKT	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKU MIEJSKIEGO W LIPNIE
SKALA:	1:50
NR RYS.	2
DATA:	VIII 2023
TYTUŁ RYSUNKU	ALEJKI - PRZEFKACZ
DECORA PROJEKT	09-400 PŁOCK, BRWIŁNO UL. KAŁUNOWA 1
PODBIS:	






- WISZYSTKIE ELEMENTY SCHOŃCÓW I PODSTAWÓW
Z PŁYT GRANITOWYCH PRZETWIERNIONANYCH
ZACHOWAĆ OSTRÓŻNOŚĆ PRZYZ WYKONYWANIU
PRAC ZIEMIANYCH I UMIEGI NA ISTNIEJĄCE
KABELE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO - PATRZ
RYS. NR 4

9



UNACs.
PATRZ R4S. NR



**STAROSTWO POWIATOWE
W LIPNIE
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno**

INWESTOR	GMINA MIASTA LIPNIA	
DZ.NR	1809/2 W LIPNIE	
OBIEKT	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKU MIEJSKIEGO W LIPNIE II ETAP	SKALA: 1:100
		NR RYS. 5
	Tytuł rysunku - SZCZEGÓŁY, PODROZKOWNOŚCOWANIE - PRZEDKOTNA - A-B-B	DATA: VII 2013 R.
DECORUM PROJEKT	PODPIS: 	
09-400 PŁOCK, BRWIŃNO UL. KALINOWA 1		

SZCZEGÓŁ 1

1:10

KONSTRUKCJA
PORĘCZ
H=80CM
STAL KWA-
SOWA

90

OPRZĘDZIE BET.
6x20cm

SZCZEGÓŁ 1

ALUJKA

GRUZOBETON
15cm

PIASEK
UBITY 10cm

POSADKA
UBITA 15cm

GRUNT ROZBITY

UWAGA!
CAŁY BIEG, DNOKROTNIK
ZDYKATOWAĆ PRZY SPOCZNIKACH
WG RYS. NR 5
DYLATACJE ZALĄC ASFALTEM

INWESTOR
DZ.NR
OBIEKT

GMINA MIASTA LIPNA
1809/2 W LIPNIE

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ PARKU
MIEJSKIEGO W LIPNIE

TYTUŁ RYSUNKU
SZCZEGÓŁ "A"

DECORA PROJEKT
09-400 PŁOCK,
BRWIŁNO UL. KALINOWA 1


PODPIS:

STAROSTA POWIATOWE
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno


SKALA:
1:10


NR RYS.
1/1

DATA:
III 2023r



A-A
1:50


INWESTOR		GMINA MIASTA LIPNA	
DZ.NR		1809/2 W LIPNIE	
OBIEKT	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKU MIEJSKIEGO W LIPNIE. IV ETAP	SKALA:	1:50
		NR RYS.	3
TYTUŁ RYSUNKU : SCHODY PÓŁNOCNE BOCZNE - STAN ISTNIEJĄCY			DATA: VIII 2023r.
DECORA PROJEKT 09-400 PŁOCK, BRWILNO UL. KALINOWA 1		PODPIS: 	



UWAGA!

STOPNICE Z PŁYT GRANITOWYCH DIMENSIONOWANYCH


SCHODY ISTNIEJĄCE





INWESTOR	GMINA MIASTA LIPNA	
DZ.NR	1809/2 W LIPNIE	
OBIEKT	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKU MIEJSKIEGO W LIPNIE	SKALA: 1:50
		NR RYS. 8
TYTUŁ RYSUNKU: SCHODY PODWOLNE BOCZNE - OBLÓŻENIA PŁYTAMI GRANITOWYMI		DATA: VIII 2023
DECORA PROJEKT 09-400 PŁOCK, BRWILNO UL. KALINOWA 1	PODPIS: <i>[Signature]</i>	



11



INWESTOR:	INWESTOR	GMINA MIASTA LIPNA
DZ. NR	DZ. NR	1809/2 W LIPNIE
OBIEKT:	OBIEKT	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, PARKU MIEJSKIEGO W LIPNIE 1 ETAP
TYTUŁ RYSUNKU:	TYTUŁ RYSUNKU	NIEZŁYCZKA PARKO- WA - WIDOK I PRZEKRÓJ A-A
	DECORA PROJEKT	PODPIS:
	09-400 PŁOCK, BRWIŁNO UL. KALINOWA 1	
		SKALA: 1:50
		NR RYS. 10
		DATA: VII/2023



RZUT POZIOMY
KONSTRUKCJI DACHU

INWESTOR	GMINA MIASTA LIPNA	
DZ.NR	1809/2 W LIPNIE	
OBIEKT	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKU MIEJSKIEGO W LIPNIE II ETAP	SKALA: 1:50
		NR RYS. 11
TYTUŁ RYSUNKU: NIEJYCZKA PARKOWA PRZĘKROJ B-B I RZUT NIEJBY		DATA: VIII 2023
DECORA PROJEKT 09-400 PŁOCK, BRWIŁNO UL. KALINOWA 1		PODPIS: <i>[Signature]</i>

INWESTOR	GMINA MIASTA LIPNA
DZ NR	1809/2 W LIPNIE
OBIEKT	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKU MIEJSKIEGO W LIPNIE II ETAP
Tytuł rysunku : FONTANNA PARKOWA - WIDOK PRZEDKŁADNY	DATA: VII 2023r.
DECORA PROJEKT 09-400 PŁOCK, BRWIŁNO UL. KALINOWA 1	NR RYS. 12
	PODPIS: [Signature]



STAROSTWO POWIATOWE
W LIPNIE
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno


zacja 177

CZASZA FONTANNY

LAMPY

- KOMORY TECHNICZNE
1. ZASILANIE EL. OŚWIETLENIA
I POMPY NODY 24V
 2. DOPŁYN NODY
 3. POMPA NODY (OBIEG
ZAMKNIĘTY)




INWESTOR		GMINA MIASTA LIPNA	
DZ.NR		1809/2 W LIPNIE	
OBIEKT	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKU MIEJSKIEGO W LIPNIE: II ETAP	SKALA:	1:50
		NR RYS.	43
TYTUŁ RYSUNKU: FONTANNA PARKO- WA - RZUT		DATA:	VII/2023
DECORA PROJEKT 09-400 PŁOCK, BRWIŁNO UL. KALINOWA 1		PODPIS: 	

ŁAWKA PARKOWA

PRZEKRÓJ A-A





WIDOK Z TYŁU




UWAGA!

MOŻNA ZASTOSOWAĆ ŁAWKI IDENTYCZNE
TAKI WSTAWIONE W CZĘŚCI PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ
PARKU

INWESTOR	GMINA MIASTA LIPNA		
DZ.NR	1809/2 W LIPNIE		
OBIEKT	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, PARKU MIEJSKIEGO W LIPNIE 17 674p	SKALA: 1:20	NR RYS. 17
TYTUŁ RYSUNKU ŁAWKA PARKOWA		DATA: VII.2023	PODPIS: [Signature]
DECORA PROJEKT 09-400 PŁOCK, BRWIŃNO UL. KALINOWA 1		STARSZYSTWO POWIATOWE ul. Siemomysła 10B 97-800 Lipno	




WENYSTY (0,52t.)
CZASZY -
PŁASKOWNIK
STAL. 5x30mm




INWESTOR	GMINA MIASTA LIPNA	
DZ.NR	1809/2 W LIPNIE	
OBIEKT	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKU MIEJSKIEGO W LIPNIE	SKALA: 1:10
		NR RYS. 18
TYTUŁ RYSUNKU ŚMIETNICZKA PARKOWA		DATA: VII 2023
DECORA PROJEKT 09-400 PŁOCK, BRWIŁNO UL. KALINOWA 1	PODPIS: <i>[Signature]</i>	

STAROSTWO POWIATOWE
W LIPNIE
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno





~350 cm

INWESTOR	GMINA MIASTA LIPNA		
DZ.NR	1809/2 W LIPNIE		
OBIEKT	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKU MIEJSKIEGO W LIPNIE ETAP	SKALA: 1:20	NR RYS. 19
TYTUŁ RYSUNKU LAMPY PARKOWA		DATA: VIII 2023	
DECORA PROJEKT 09-400 PŁOCK, BRWIŁNO UL. KALINOWA 1		PODPIS: 	




INWESTOR	GMINA MIASTA LIPNA		
DZ.NR	1809/2 W LIPNIE		
OBIEKT	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKU		SKALA: 1:100
	MIEJSKIEGO W LIPNIE II ETAP		NR RYS. 20
TYTUŁ RYSUNKU : TERENIA PARKOWA WIDOK OD ZACHODU			DATA: VIII 2023
DECORA PROJEKT 09-400 PŁOCK, BRWIŃNO UL. KALINOWA 1		PODPIS: 	




INWESTOR	GMINA MIASTA LIPNA		
DZ. NR	1809/2 W LIPNIE		
OBIEKT	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKU MIEJSKIEGO W LIPNIE II ETAP	SKALA:	1:100
Tytuł rysunku: PLAN PARKOWA LIPNO OD PÓŁNOCY I POŁUDNIA		NR RYS.	21
DECORA PROJEKT 09-400 PŁOCK, BRWIŁNO UL. KALINOWA 1		DATA:	VIII 2023
PODPIS:			

INWESTOR	GMINA MIASTA LIPNA	
DZ.NR	1809/2 W LIPNIE	
OBIEKT	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKU MIEJSKIEGO W LIPNIE II ETAP	SKALA: 1:100
TYTUŁ RYSUNKU DŁŻENIA PARKOWA - R2U7		NR RYS. 22
DECORA PROJEKT 09-400 PŁOCK, BRWILNO UL. KALINOWA 1		DATA: VII 2023.
		PODPIS: <i>[Signature]</i>





INWESTOR		GMINA MIASTA LIPNA	
DZ.NR		1809/2 W LIPNIE	
OBIEKT	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKU MIEJSKIEGO W LIPNIE II ETAP	SKALA:	1:100
		NR RYS.	23
TYTUŁ RYSUNKU JEŻNIA PARKOWA - WIZUALIZACJA		DATA: VIII 2023	
DECORA PROJEKT 09-400 PŁOCK, BRWILNO UL. KALINOWA 1		PODPIS: 	



INWESTOR		GMINA MIASTA LIPNA	
DZ.NR		1809/2 W LIPNIE	
OBIEKT	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, PARKU MIEJSKIEGO W LIPNIE II ETAP	SKALA:	1:100
		NR RYS.	24
TYTUŁ RYSUNKU: PLAN PARKOWA WIDOK DO WSCHODU W 1:200			DATA: VII 2023
DECORA PROJEKT 09-400 PŁOCK, BRWIŁNO UL. KALINOWA 1		PODPIS: 	