KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont Miejskiego Centrum Kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu działka nr 1404
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno
INWESTOR	:	Gmina Miasta Lipno
ADRES INWESTORA	:	Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno
WYKONAWCA ROBÓT	:	45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane; 45261000-4, 45111100-9 Roboty rozbiórkowo-pokrywcze; 45110000-1, 45233140-2 Roboty ziemne i drogowe
BRANŻA	:	Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Jerzy Chmielewski
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	Jerzy Chmielewski
DATA OPRACOWANIA	:	30.04.2012

Poziom cen : Sekocenbud Ikw2010 - ceny średnie

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.04.2012

Data zatwierdzenia

Zakres robót:

Roboty budowlano-remontowe bez naruszania istniejącej konstrukcji budynku polegające na remoncie istniejącego pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienia elewacji i zagospodarowanie terenu.

Budowa: 87-600 Lipno, ul. Piłsudskiego 22, działka nr 1404
Istniejąca powierzchnia zabudowy: 593,00m2
Kubatura: 5.057,00m3

Prace polegają na wymianie popękanych dachówek na nowe wraz z wymianą gąsiorów, naprawą kominów, wymianie obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych, odnowieniem elewacji budynku z pomalowaniem farbą emulsyjną według kolorystyki, wymianie stolarki drzwiowej wejściowej oraz wymianie stolarki okiennej.
Prace należy prowadzić według opracowanej dokumentacji architektoniczno-budowlanej z uwzględnieniem zatwierdzonego zadania przez konserwatora zabytków.

Upoważnia się Inwestora do rezygnacji danego zakresu robót obiętych kosztorysem lub wykonania robót zamiennych za zgodą projektanta.

Powyższe prace należy wykonywać zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowej specyfikacji technicznej- ST01.01.

Kosztorys został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r (Dz.U. 130 p. 1389 z dn. 08.06.2004r). Jako podstawę wyceny przyjęto katalogi KNR, KNNR, kalkulacji własnej. Poziom cen i czynników cenotwórczych według biuletynu SEKOCENBUD I kwartał 2010. Ceny materiałowe przyjęte jako średnie z kosztami zakupu dla województwa kujawsko-pomorskiego. Ceny pracy lub najmu sprzętu oparte o SEKOCENBUD I kwartał 2010.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Zagospodarowanie terenu**			
1 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m^3		
		10	m^3	10.00	
				RAZEM	10.00
2 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m^3		
		10	m^3	10.00	
				RAZEM	10.00
3 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m^3		
		10	m^3	10.00	
				RAZEM	10.00
4 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m^2		
		135	m^2	135.00	
				RAZEM	135.00
5 d.1	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej	m^2		
		71	m^2	71.00	
				RAZEM	71.00
6 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-prawą cem.	m		
		34	m	34.00	
				RAZEM	34.00
7 d.1	KNR 0-11 0321-03	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na pod-sypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m^2		
		71	m^2	71.00	
				RAZEM	71.00
8 d.1	KNR 2-21 0408-02 analogia	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem - trawniki z rolki	m^2		
		71	m^2	71.00	
				RAZEM	71.00
9 d.1	KNR 2-21 0417-01	Napełnienie skrzynek lub waz ziemią	m^3		
		0.42	m^3	0.42	
				RAZEM	0.42
10 d.1	KNR 2-21 0417-05	Obsadzenie waz roślinami kwietnikowymi jednorocznymi przy ilości 9 szt./m2 wazy	m^2		
		6.5	m^2	6.50	
				RAZEM	6.50
11 d.1	kalk. własna	Donica kwietnikowa 64x30cm + Donica 80x40cm + Donica 52x45cm	szt		
		27	szt	27.00	
				RAZEM	27.00
12 d.1	kalk. własna	Pergola z donicą do osłonięcia śmietnika	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
13 d.1	kalk. własna	Montaż stylizowanej fontanny o średnicy 304cm	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
14 d.1	kalk. własna	Oczyszczenie, odchwaszczenie, przygotowanie pod nasadzenie roślin ziemi (na szerokość 25cm)	m		
		50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
15 d.1	kalk. własna	Montaż linek i kratek do pnączy	szt		
		6	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
16 d.1	kalk. własna	Wykonanie ławek kłutych, metalowych z siedziskiem drewnianym	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
17 d.1	kalk. własna	Wykonanie placu zabaw	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		**Roboty rozbiórkowe**			
18 d.2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		24	szt.	24.00	
				RAZEM	24.00
20 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m2		
		1.4*2.0*16+1.4*2.10*20+1.54*2.35*4+1.54*3.35+1.4*2.8*2+1.4*2.20*2+1.6*3.30	m2	142.52	
				RAZEM	142.52
21 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych	m		
		0.9*11+1.5*10+1.3*14+1.5*36+1.65*4+0.7*4+1.65	m	108.15	
				RAZEM	108.15
22 d.2	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - obróbki facjat, koszy przy ogniomurach, kominach	m2		
		415	m2	415.00	
				RAZEM	415.00
23 d.2	KNR 4-01 0504-08 analogia	Rozbiórka gąsiorów ceramicznych	m przel.gąsior.		
		182	m przel.gąsior.	182.00	
				RAZEM	182.00
24 d.2	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku (przy kominach 13,60)	m2		
		199+13.60	m2	212.60	
				RAZEM	212.60
25 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		126.30	m	126.30	
				RAZEM	126.30
26 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		81.5	m	81.50	
				RAZEM	81.50
27 d.2	KNR 4-03 1140-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym + zwody pionowe	m		
		190+96	m	286.00	
				RAZEM	286.00
28 d.2	KNR 4-03 1138-06	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, goncie	szt.		
		139	szt.	139.00	
				RAZEM	139.00
29 d.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2	m2		
		47	m2	47.00	
				RAZEM	47.00
3		**Roboty montażowe**			
30 d.3	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich	m		
		29	m	29.00	
				RAZEM	29.00
31 d.3	KNR 4-01 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. ponad 5 m	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
32 d.3	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - dotyczy kominów	m2		
		115	m2	115.00	
				RAZEM	115.00
33 d.3	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m2		
		115	m2	115.00	
				RAZEM	115.00
34 d.3	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających - nad drzwiami, nad budynkami szczytowymi	m2		
		8.0+13.0+12.50	m2	33.50	
				RAZEM	33.50
35 d.3	KNR-W 2-02 0513-05	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w łuskę	m2		
		935	m2	935.00	
				RAZEM	935.00
36 d.3	KNR-W 2-02 0409-03	Nadbitki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3		
		4	m3	4.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.00
37 d.3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		199	m2	199.00	
				RAZEM	199.00
38 d.3	KNR-W 2-02 0514-02 analogia	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej malowanej - obróbki facjat (boki)	m2		
		44.80	m2	44.80	
				RAZEM	44.80
39 d.3	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł.obróbek blachar.kołnierzy kominów i ścian,świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokr.papą lub dachówkami płaskimi	m2		
		96	m2	96.00	
				RAZEM	96.00
40 d.3	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		126.30	m	126.30	
				RAZEM	126.30
41 d.3	KNR-W 2-02 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
42 d.3	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		81.5	m	81.50	
				RAZEM	81.50
43 d.3	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - podokienniki	m2		
		13.50	m2	13.50	
				RAZEM	13.50
44 d.3	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi	m		
		126.3+81.5+13.5	m	221.30	
				RAZEM	221.30
45 d.3	KNR 5-18 1601-03 analogia	Zwody poziome płaskie i pionowe wykonywane przewodem stalowym śr. do 10 mm na dachu drewnianym krytym dachówką lub eternitem	m		
		182+96	m	278.00	
				RAZEM	278.00
46 d.3	KNR-W 2-02 1210-03	Kraty stałe stalowe prętowe o pow. ponad 2 m2 osadzone w ścianach	m2		
		47	m2	47.00	
				RAZEM	47.00
47 d.3	KNR-W 2-02 1027-04 analogia	Montaż drzwi wejściowych dębowych drewnianych z naświetlem wraz z naprawą i pomalowaniem ościeży	m2		
		2.5*1.6	m2	4.00	
				RAZEM	4.00
48 d.3	KNR-W 2-02 1026-02	Ościeżnice drewniane z naświetlem szklonym górą - dębowa	m2		
		1.6*3.3	m2	5.28	
				RAZEM	5.28
49 d.3	KNR-W 2-02 1007-10	Drzwi balkonowe skrzynkowe dwudzielne ze szczeblinami, z naświetlem, dwukrotnie malowane i oszklone na budowie wraz z naprawą i pomalowaniem ościeży	m2		
		1.54*2.35*4+1.54*3.35	m2	19.64	
				RAZEM	19.64
50 d.3	KNR-W 2-02 1026-02	Ościeżnice drewniane z naświetlem szklonym górą	m2		
		1.54*2.35*4+1.54*3.35	m2	19.64	
				RAZEM	19.64
51 d.3	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o pow. ponad 1.5 m2	m2		
		1.4*2.2*2	m2	6.16	
				RAZEM	6.16
52 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		1.4*2.2*2	m2	6.16	
				RAZEM	6.16
53 d.3	KNR-W 2-02 1009-05	Okna skrzynkowe fabrycznie wykończone o pow. do 1.0 m2	m2		
		0.8*0.6*11+0.6*0.9*4	m2	7.44	
				RAZEM	7.44
54 d.3	KNR-W 2-02 1009-06	Okna skrzynkowe fabrycznie wykończone o pow. do 2.0 m2	m2		
		1.4*0.9*10+1.20*1.4*14	m2	36.12	
				RAZEM	36.12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55 d.3	KNR-W 2-02 1007-08	Okna skrzynkowe ze szczeblinami, dwukrotnie malowane i oszklone na budowie z wywietrznikami	m^2		
		1.4*2.0*16+1.4*2.1*20+1.4*2.80*2	m^2	111.44	
				RAZEM	111.44
56 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe wraz z naprawą i pomalowaniem ościeży	m^2		
		1.4*2.0*16+1.4*2.1*20+1.4*2.80*2	m^2	111.44	
				RAZEM	111.44
57 d.3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		77	szt.	77.00	
				RAZEM	77.00
58 d.3	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych + balkony + bramy	m^2		
		47+10.20+13.60	m^2	70.80	
				RAZEM	70.80
59 d.3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - odbicie zmurszałych tynków	m^2		
		500	m^2	500.00	
				RAZEM	500.00
60 d.3	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m^2		
		500	m^2	500.00	
				RAZEM	500.00
61 d.3	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m^2		
		34.80*8.2+17*2+15.75+12.80*8.45+32+34.80*8.3+6.0*3.0+6.0+9.80*8.30+ 9.30*8.30+12.50*8.30+14.20-10.30*3-6.50*4+12.30*2.60*1.3+12.30*3.30*2+ 16*3.0+36*2.60+16*2.6+2.0*2.60*2	m^2	1324.04	
				RAZEM	1324.04
62 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m^2		
		1029.04	m^2	1029.04	
				RAZEM	1029.04
63 d.3	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania	m^2		
		1029.04	m^2	1029.04	
				RAZEM	1029.04
64 d.3	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m^2		
		514	m^2	514.00	
				RAZEM	514.00
65 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m^3		
		15	m^3	15.00	
				RAZEM	15.00
66 d.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m^3		
		15	m^3	15.00	
				RAZEM	15.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		**Zagospodarowanie terenu**				
1 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m3	10		
2 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	10		
3 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m3	10		
4 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	135		
5 d.1	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej	m2	71		
6 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	34		
7 d.1	KNR 0-11 0321-03	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	71		
8 d.1	KNR 2-21 0408-02 analogia	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem - trawniki z rolki	m2	71		
9 d.1	KNR 2-21 0417-01	Napełnienie skrzynek lub waz ziemią	m3	0.42		
10 d.1	KNR 2-21 0417-05	Obsadzenie waz roślinami kwietnikowymi jednorocznymi przy ilości 9 szt./m2 wazy	m2	6.5		
11 d.1	kalk. własna	Donica kwietnikowa 64x30cm + Donica 80x40cm + Donica 52x45cm	szt	27		
12 d.1	kalk. własna	Pergola z donicą do osłonięcia śmietnika	szt	1		
13 d.1	kalk. własna	Montaż stylizowanej fontanny o średnicy 304cm	kpl.	1		
14 d.1	kalk. własna	Oczyszczenie, odchwaszczenie, przygotowanie pod nasadzenie roślin ziemi (na szerokość 25cm)	m	50		
15 d.1	kalk. własna	Montaż linek i kratek do pnączy	szt	6		
16 d.1	kalk. własna	Wykonanie ławek kłutych, metalowych z siedziskiem drewnianym	szt	4		
17 d.1	kalk. własna	Wykonanie placu zabaw	kpl.	1		
2		**Roboty rozbiórkowe**				
18 d.2	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.	15		
19 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.	24		
20 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m2	1.4*2.0*16+ 1.4*2.10* 20+1.54* 2.35*4+ 1.54*3.35+ 1.4*2.8*2+ 1.4*2.20*2+ 1.6*3.30 = 142.52		
21 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych	m	0.9*11+1.5* 10+1.3*14+ 1.5*36+ 1.65*4+0.7* 4+1.65 = 108.15		
22 d.2	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - obróbki facjat, koszy przy ogniomurach, kominach	m2	415		
23 d.2	KNR 4-01 0504-08 analogia	Rozbiórka gąsiorów ceramicznych	m przel.gąsior.	182		
24 d.2	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku (przy kominach 13,60)	m2	199+13.60 = 212.60		
25 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	126.30		
26 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	81.5		
27 d.2	KNR 4-03 1140-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym + zwody pionowe	m	190+96 = 286.00		
28 d.2	KNR 4-03 1138-06	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, goncie	szt.	139		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2	m2	47		
3		**Roboty montażowe**				
30 d.3	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich	m	29		
31 d.3	KNR 4-01 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. ponad 5 m	szt.	6		
32 d.3	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - dotyczy kominów	m2	115		
33 d.3	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m2	115		
34 d.3	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających - nad drzwiami, nad budynkami szczytowymi	m2	8.0+13.0+12.50 = 33.50		
35 d.3	KNR-W 2-02 0513-05	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w łuskę	m2	935		
36 d.3	KNR-W 2-02 0409-03	Nadbitki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	4		
37 d.3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2	199		
38 d.3	KNR-W 2-02 0514-02 analogia	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej malowanej - obróbki facjat (boki)	m2	44.80		
39 d.3	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł.obróbek blachar.kołnierzy kominów i ścian,świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokr.papą lub dachówkami płaskimi	m2	96		
40 d.3	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	126.30		
41 d.3	KNR-W 2-02 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej	szt.	10		
42 d.3	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	81.5		
43 d.3	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - podokienniki	m2	13.50		
44 d.3	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi	m	126.3+81.5+13.5 = 221.30		
45 d.3	KNR 5-18 1601-03 analogia	Zwody poziome płaskie i pionowe wykonywane przewodem stalowym śr. do 10 mm na dachu drewnianym krytym dachówką lub eternitem	m	182+96 = 278.00		
46 d.3	KNR-W 2-02 1210-03	Kraty stałe stalowe prętowe o pow. ponad 2 m2 osadzone w ścianach	m2	47		
47 d.3	KNR-W 2-02 1027-04 analogia	Montaż drzwi wejściowych dębowych drewnianych z naświetlem wraz z naprawą i pomalowaniem ościeży	m2	2.5*1.6 = 4.00		
48 d.3	KNR-W 2-02 1026-02	Ościeżnice drewniane z naświetlem szklonym górą - dębowa	m2	1.6*3.3 = 5.28		
49 d.3	KNR-W 2-02 1007-10	Drzwi balkonowe skrzynkowe dwudzielne ze szczeblinami, z naświetlem, dwukrotnie malowane i oszklone na budowie wraz z naprawą i pomalowaniem ościeży	m2	1.54*2.35*4+1.54*3.35 = 19.64		
50 d.3	KNR-W 2-02 1026-02	Ościeżnice drewniane z naświetlem szklonym górą	m2	1.54*2.35*4+1.54*3.35 = 19.64		
51 d.3	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o pow. ponad 1.5 m2	m2	1.4*2.2*2 = 6.16		
52 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	1.4*2.2*2 = 6.16		
53 d.3	KNR-W 2-02 1009-05	Okna skrzynkowe fabrycznie wykończone o pow. do 1.0 m2	m2	0.8*0.6*11+0.6*0.9*4 = 7.44		
54 d.3	KNR-W 2-02 1009-06	Okna skrzynkowe fabrycznie wykończone o pow. do 2.0 m2	m2	1.4*0.9*10+1.20*1.4*14 = 36.12		
55 d.3	KNR-W 2-02 1007-08	Okna skrzynkowe ze szczeblinami, dwukrotnie malowane i oszklone na budowie z wywietrznikami	m2	1.4*2.0*16+1.4*2.1*20+1.4*2.80*2 = 111.44		
56 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe wraz z naprawą i pomalowaniem ościeży	m2	1.4*2.0*16+1.4*2.1*20+1.4*2.80*2 = 111.44		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
57 d.3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	77		
58 d.3	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych + balkony + bramy	m^2	47+10.20+13.60 = 70.80		
59 d.3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - odbicie zmurszałych tynków	m^2	500		
60 d.3	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m^2	500		
61 d.3	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m^2	34.80*8.2+17*2+15.75+12.80*8.45+32+34.80*8.3+6.0*3.0+6.0+9.80*8.30+9.30*8.30+12.50*8.30+14.20-10.30*3-6.50*4+12.30*2.60*1.3+12.30*3.30*2+16*3.0+36*2.60+16*2.6+2.0*2.60*2 = 1324.04		
62 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m^2	1029.04		
63 d.3	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania	m^2	1029.04		
64 d.3	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m^2	514		
65 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m^3	15		
66 d.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m^3	15		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie: